

Ex-ante-Bekanntmachung über ein beabsichtigtes Vergabeverfahren

| | |
|---------------|---------------|
| Vergabenummer | NB2024-001-01 |
|---------------|---------------|

1 Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

Name Markt Bruck i.d. OPf.
Straße Rathausstraße 7
PLZ, Ort 92436 Bruck i.d. OPf.
Telefon +49 943494120 Fax +49 9434941226
E-Mail info@bruck.eu
Internet www.staatsanzeiger-eservices.de

2 Vergabeordnung: VOB/A

Vergabeverfahren: Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnehmerwettbewerb

3 Auftragsgegenstand

Anbau eines Werkraums der Grund- und Mittelschule Bruck i.d.OPf.

4 Ort der Ausführung

92436 Bruck i.d.OPf.

5 Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung

LV 01 Baumeisterarbeiten

Werkraum:

- Fassadengerüst 326,00 m²
- Abbrucharbeiten
- Erdarbeiten: Baugrubenaushub 1.000,00 m³
- Grundleitung KG 200 lfdm - Neuverlegung für Schmutz und Regenwasser + Anschluß bestehendes Gebäude
- Revisionsschächte 4,00 Stück
- Stahlbetonarbeiten; StB-Fundamente 11,00 m³; StB-Bodenplatte, d = 30 cm 180,00 m²; StB-Decke, d = 30 cm 180,00 m²
- Halbfertigteilewände 150,00 m²
- Stahl (Matten- / Stabstahl) 22.000,00 kg
- Erdungsanlage
- Arbeiten im Bestand, Übergang Bestandsgebäude zu neuen Werkraum

Werkhof Außenanlage:

- Erdarbeiten
- Stahlbetonarbeiten: StB-Stützwände 9,00 m³; Betonsitzstufen 34,00 lfdm; Betontreppenstufen 8,00 Stück
- Betonpflaster 108,00 m²; Betonleistensteine 28,00

Ausführungsfristen Baumeisterarbeiten:

Baubeginn: 14. KW 2025

Rohbaufertigstellung: 27. KW 2025

Baubeginn Außenanlagen: 28. KW 2025

Bauende Außenanlagen: 39. KW 2025

6 voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung

Fertigstellung der Leistungen bis: 27. KW 2025

Dauer der Leistung:

ggf. Beginn der Ausführung: 14. KW 2025

7 Datum der Veröffentlichung: 03.02.2025



VERGABEBEKANNTMACHUNG

1. Auftraggeber (Vergabestelle)

Name Markt Bruck in der Oberpfalz
Straße Rathausstraße 7
PLZ, Ort 92436 Bruck in der Oberpfalz
Telefon 09434 94120
E-Mail info@bruck.eu

2. **Vergabeordnung:** VOB/A
Vergabeverfahren: beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb

3. **Auftragsgegenstand** Anbau Werkraum Schule Bruck i.d.OPf.

4. **Ort der Ausführung** 92436 Bruck in der Oberpfalz

5. Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung

LV 01 Baumeisterarbeiten

1. Baustelleneinrichtung
 - WC-Container 1,00 Stück
 - Bauzaun 65,00 lfdm
 - Staubwand 34,00 m²
2. Baustromversorgung
 - Anschlußschrank 1,00 Stück
 - Endverteilerschrank 1,00 Stück
 - Zuleitungen 120,00 lfdm
3. Baubeleuchtung
 - Baustellenleuchten 7,00 Stück
 - Zuleitungen 85,00 lfdm
4. Gerüstarbeiten
 - Fassadengerüst 326,00 m²
5. Abbrucharbeiten
 - Betonpflaster 60,00 m²
 - Fenster 4,00 Stück
 - Mauerwerksabbruch 2,50 m³
 - Kellerwanddämmung 22,00 m²
 - Betonsockel 32,00 lfdm
 - Graniteinzeiler 60,00 lfdm
 - Betonschneidearbeiten 5,00 m²
6. Erdarbeiten
 - Oberbodenabtrag 360,00 m²
 - Baugrubenaushub 1.000,00 m³

Seite 1 von 3

Schnabel Architekten GmbH
Marktstraße 35
93444 Bad Kötzing

T 09941 94 43 -0

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Architekt Christof Bayer
Dipl.-Ing. Architekt Markus Weber

Amtsg. Regensburg HRB 9970
Steuer-Nr. 211/138/50180

info@schnabel-partner.de
schnabel-partner.de



| | |
|---|-----------------------|
| 7. <u>Erdarbeiten Grundleitungen</u> | |
| - Leitungen DN 100 – DN 200 | 110,00 lfdm |
| - Revisionsschächte | 2,00 Stück |
| 8. <u>Grundleitungen (Schmutzwasser)</u> | |
| - Leitungen DN 100 – DN 300 | 90,00 lfdm |
| - Revisionsschächte | 2,00 Stück |
| 9. <u>Schmutzwasserleitungen im Gebäude</u> | |
| - Leitungen DN 100 | 15,00 lfdm |
| 10. <u>Demontage Grundleitungen (Steinzeug)</u> | |
| - Leitungen DN 50 – DN 500 | 120,00 lfdm |
| - Betonschächte | 2,00 Stück |
| 11. <u>Anschlüsse im Bestand (Grundleitungen)</u> | |
| - Anschlüsse DN 100 – DN 300 | 9,00 Stück |
| 12. <u>Sonstige Arbeiten (Grundleitungen)</u> | |
| - Spülen Kanalnetz | 200,00 lfdm |
| - Kamerabefahrung | 200,00 lfdm |
| 13. <u>Stahlbetonarbeiten</u> | |
| - StB-Fundamente | 11,00 m ³ |
| - StB-Bodenplatte, d = 30 cm | 180,00 m ² |
| - StB-Decke, d = 30 cm | 180,00 m ² |
| - Halbfertigteilewände | 150,00 m ² |
| - Ortbetonstützen | 1,00 m ³ |
| - Stahl (Matten- / Stabstahl) | 22.000,00 kg |
| - Stahlträger HEA 200, l = 2,25 m | 2,00 Stück |
| 14. <u>Erdungsanlage</u> | |
| - Bandstahl | 155,00 lfdm |
| - Rundstahl | 25,00 lfdm |
| 15. <u>Ortbetoninstallation</u> | |
| - Einbaudosen | 59,00 Stück |
| - Installationsrohre DN 25 – DN 50 | 970,00 lfdm |
| 16. <u>Wand- und Deckendurchbrüche</u> | |
| - Wanddurchbrüche | 12,00 Stück |
| - Kernbohrungen | 4,00 Stück |
| 17. <u>Kabelzugleitungen</u> | |
| - Kabelschutzrohr | 170,00 lfdm |
| - Kernbohrungen | 14,00 Stück |
| - Kunststoffkabelschacht | 1,00 Stück |
| 18. <u>Erdarbeiten für E-Leitungen</u> | |
| - Rohrgraben | 55,00 lfdm |
| 19. <u>Mauerarbeiten</u> | |
| - Mauerwerk | 2,50 m ³ |

Seite 2 von 3

Schnabel Architekten GmbH
Marktstraße 35
93444 Bad Kötzing

T 09941 94 43 -0

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Architekt Christof Bayer
Dipl.-Ing. Architekt Markus Weber

Amtsg. Regensburg HRB 9970
Steuer-Nr. 211/138/50180

info@schnabel-partner.de
schnabel-partner.de



| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 20. <u>Isolier- und Dämmarbeiten</u> | |
| - Perimeterdämmung | 35,00 m ² |
| - Vollwärmeschutz | 110,00 m ² |
| 21. <u>Putzarbeiten</u> | |
| - Putzergänzungen | 8,00 m ² |
| 22. <u>Stützwände</u> | |
| - StB-Stützwände | 9,00 m ³ |
| 23. <u>Werkhof</u> | |
| - Sickerstränge | 27,00 lfdm |
| - Schottertragschichten | 85,00 m ³ |
| - Betonsitzstufen | 34,00 lfdm |
| - Betontreppenstufen | 8,00 Stück |
| - Entwässerungsrinnen | 20,00 lfdm |
| - Betonpflaster | 108,00 m ² |
| - Betonleistensteine | 28,00 lfdm |

Ausführungsfristen Baumeisterarbeiten:

Baubeginn: 14. KW 2025

Rohbaufertigstellung: 27. KW 2025

Baubeginn Außenanlagen: 28. KW 2025

Bauende Außenanlagen: 39. KW 2025

Seitenanzahl:

Leistungsverzeichnis mit Vorbemerkungen

205 Seiten (DIN A4)

Seite 3 von 3

Schnabel Architekten GmbH
Marktstraße 35
93444 Bad Kötzing

T 09941 94 43 -0

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Architekt Christof Bayer
Dipl.-Ing. Architekt Markus Weber

Amtsg. Regensburg HRB 9970
Steuer-Nr. 211/138/50180

info@schnabel-partner.de
schnabel-partner.de